

Souhrnná technická zpráva

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci nadzemního vedení NN 0,4kV podél sil. I/11 v Těrlicku.

2. Popis jednotlivých etap

Etapu 1

V rámci etapy dojde k postupnému posunu mechanizace stavby s průjezdem 3 m v místě omezení, délka omezení max. 25 m. Jedná se o část v obci.

Etapu 2

V rámci etapy dojde k postupnému posunu mechanizace stavby s průjezdem 3 m v místě omezení, délka omezení max. 25 m. Jedná se o část mimo obec s omezením dopravy.

Etapu 3

V rámci etapy dojde k postupnému posunu mechanizace stavby s průjezdem 3 m v místě omezení, délka omezení max. 25 m. Jedná se o část mimo obec s omezením dopravy. V rámci etapy nutné řízení dopravy pomocí osob stavby náležitě poučených dle z. č. 361/2000 Sb. Doporučujeme asistenci osob Policie ČR.