



DETAIL D - NOVÁ TERACOVÁ DLAŽBA A ZALOŽENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



DETAIL C - OSTĚNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

SKLADBY NOVÝCH KONSTRUKCÍ

NS14 SKLADBA PODLAHY 1.NP - KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA

- KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA NA LEPIDLO 10 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 20 mm
- ADHÉZNÍ MŮSTEK
- OSTATNÍ KONSTRUKCE PODLAHY 120 mm
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE

±0,000 = 284,900 m. n. m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div>
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
ARCHITEKT:	ING. ARCH. DENIS MATĚJÍČEK, PROFURE ATELIER s.r.o.		
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL SMOLKA, PROFURE ATELIER s.r.o.		
INVESTOR: TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN			DATUM: 08/2023
NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA			FORMÁT: A3
MÍSTO STAVBY: OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN parc. č. 1685/3, 1685/4, k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
NÁZEV VÝKRESU: NOVÝ STAV - Detaily C, D			DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
			ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02
			STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU DO DIVADLA
			MĚŘÍTKO: 1:10
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b).32

POPIS NOVÝCH KOSNTRUKCÍ

- D1 EXTERIÉROVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, HLINÍKOVÝ RÁM, IZOLAČNÍ TROJSKLO, XN - UV REFLEXNÍ VRSTVA, VIZ VÝPIS
- PROVEDENÍ 2x HLOUBKOVÉ PENETRACE POD STĚRKU, SAMONIVELAČNÍ MRAZUVZDORNÁ STĚRKA (25 mm). NA VYZRÁLÝ POVRCH NALEPENÍ NOVÉ TERACOVÉ DLAŽBY 400 x 400 x 40 mm NA FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÝ LEPÍCÍ TMEL (5 mm), DEKOR OBDOBNÝ STÁVAJÍCÍMU VYČIŠTĚNÉMU POVRCHU TERACO VENKOVNÍCH SCHODIŠŤOVÝCH NÁŠLAPNÝCH PRVKŮ. PLOCHA + 10% = 44 m² (BEZ VNĚJŠÍCH ČISTÍCÍCH ZÓN).
- NT