



DETAIL A - ŘÍMSA A PARAPET NAD HLAVNÍM VSTUPEM



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- OSB DESKY


DETAIL B - STŘÍŠKA POD ATIKOU



POPIS NOVÝCH KOSNTRUKCÍ

- O1 EXTERIÉR. PROSKLENÁ FASÁDA, HLINÍKOVÝ RÁM, IZOLAČNÍ TROJSKLO, VSG - VRSTVENÉ BEZP. SKLO, XN - UV REFLEXNÍ VRSTVA, VIZ VÝPIS
  - D1 EXTERIÉROVÁ PROSKLENÁ FASÁDA, HLINÍKOVÝ RÁM, IZOLAČNÍ TROJSKLO, XN - UV REFLEXNÍ VRSTVA, VIZ VÝPIS
  - R1 RENOVAČE STÁV. VNĚJŠÍHO OCEL. ZÁBRADLÍ, ZBAVENÍ STARÉHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, APLIKACE NÁTĚRU, APLIKACE FINÁLNÍHO ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU, V BARVĚ ŠEDÁ (LESKLÝ CHROM) RAL 7035, 2x A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
  - K1 OPLECHOVÁNÍ POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVĚ POZINK. PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTŘIKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘIPEVNĚN K PODKLADU TI NÍZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~650 mm.
  - K2 OPLECH. PARAPETU POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVĚ POZINK. PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTŘIKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘIPEVNĚN K PODKLADU TI NÍZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~253 mm.
  - K3 OPLECHOVÁNÍ POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVĚ POZINK. PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTŘIKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘIPEVNĚN K PODKLADU TI NÍZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~308 mm.
- VEŠKERÉ OKÓTOVANÉ ROZMĚRY (NAPŘ. RŠ A JINÉ) BUDOU ZHOTOVITELEM OVĚŘENY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ PŘED SAMOTNOU VÝROBOU A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY, ČI ZMĚNY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY AUTORSKÝM DOZOREM.

±0,000 = 284,900 m. n. m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div>
KONTOLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
ARCHITEKT:	ING. ARCH. DENIS MATĚJÍČEK, PROFURE ATELIER s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL SMOLKA, PROFURE ATELIER s.r.o.	
INVESTOR: TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM: 08/2023
NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA		FORMÁT: A3
MÍSTO STAVBY: OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN parc. č. 1685/3, 1685/4, k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
NÁZEV VÝKRESU: NOVÝ STAV - Detaily A, B		DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS
		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02
		STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU DO DIVADLA
		MĚŘÍTKO: 1:10
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b).31