

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Sanace vlhkého zdiva

**Misto:** Revoluční 56, Nový Jičín

**Objednatel:** Dětský domov a školní jídelna NJ, Revoluční 56, p.o. IČ: 47658061  
 Revoluční 56 DIČ:  
 741 01 Nový Jičín

**Zhotovitel:** IČ:   
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 0,00 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

**Mgr. Michal Pokorný**  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
735	Otopná tělesa	PSV			0,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Sanace vlhkého zdiva
O:	Revoluční 56, Nový Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	28,70000	0,00	0,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*(1,4+5,1+2,4+3,9+2,3+2,4+2,3+1,9+3,9+2,4+4,8+9,6+1,8+1,8+4,4+6,8+1,8)	m2	29,50000 29,50000	0,00	0,00
3	113109314R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.14 cm garáž:6*1 zbylé plochy:1*0,5+0,2*1,8+0,5*0,8*2+0,5*0,5+1,2*0,6+0,5*0,5+0,6*0,6+0,5*0,7	m2	9,59000 6,00000 3,59000	0,00	0,00
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 42,89*0,8	m2	34,31200 34,31200	0,00	0,00
5	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm 3,99+2,3+1,2+9,6+1,8*2+0,7+4,4+6,8+4+1,7+1,9+2,1+0,6	m	42,89000 42,89000	0,00	0,00
6	1322000101	Hloubení nezapaž. rýh š. do 130 cm v hornině 1-4 13,9*1,3*0,9+13,9*0,8*0,8+32,9*1*2,2+21,7*0,8*1,1+5,8*0,8*0,8+9,9*0,8*0,8+15*1,2*0,6+5*1,2*0,6	m3	141,08300 141,08300	0,00	0,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 trativod:18*1,9*0,6 výkop kolem IS předpoklad:12	m3	32,52000 20,52000 12,00000	0,00	0,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 126,683+46,92	m3	173,60300 173,60300	0,00	0,00
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 173,603*0,1	m3	17,36030 17,36030	0,00	0,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 13,9*1,3*0,9+13,9*0,8*0,8+21,7*0,8*1,1+5,8*0,8*0,8+18*1,9*0,6 0,3	m3	89,03310 68,48700 20,54610	0,00	0,00
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 32,9*1*2,2+9,9*0,8*0,8+15*1,2*0,6+5*1,2*0,6 0,3	m3	121,05080 93,11600 27,93480	0,00	0,00
12	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m (2,5+1,7)*0,5*31,4	m2	65,94000 65,94000	0,00	0,00
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (1+1,5)*0,5*13,9+0,7*4+0,8*10,3+(1,1+1)*0,5*21,6+18*1,9*0,6+15*1,2*0,6+5*1,2*0,6	m2	86,01500 86,01500	0,00	0,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	86,01500	0,00	0,00
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	65,94000	0,00	0,00
16	151401601R00	Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m 65,94+86,015	m2	151,95500 151,95500	0,00	0,00
17	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	173,60000	0,00	0,00
18	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	8,50000	0,00	0,00
19	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	108,00000	0,00	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
20	2816061121	Beztlaková chem.injektáž zdiva smíšeného tl. do 45, cm 0,45:1,9+1+1+1,9	m	5,80000 5,80000	0,00	0,00
21	2816061131	Beztlaková chem.injektáž zdiva smíšeného tl. do 60, cm 0,5:2+2,1*4 0,55:5,1	m	23,90000 10,40000 5,10000	0,00	0,00

		0,6:5,1		5,10000		
		0,6 šikmé a 90mm:1,1+1+1,2		3,30000		
22	2816061132	Beztlaková chem.injektáž zdiva smíšeného tl. do 75, cm	m	75,30000	0,00	0,00
		0,65:7,2+0,2		7,40000		
		0,7:1,8+1,6+0,4		3,80000		
		0,75:2,8+5,2+3,2+5,9+4,9+3,5+0,4+0,8+2,8+4,2+0,2+7,4		51,40000		
		+3,6+3,2+3,3				
		0,75 šikmé a 90 mm:2,3+7,2+2,6+0,6		12,70000		
23	281606111R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm	m	23,30000	0,00	0,00
		0,15:3,1+0,3+1,2+1+1+1+1,1+1,3+2,6+2+1,2+1,2+0,7*2		18,40000		
		0,2:1,1+1,3+1,5+1		4,90000		
24	281606112R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	42,50000	0,00	0,00
		0,35:3,2+0,4+0,5+0,4		4,50000		
		0,4:2,5+2,7+3,8+4,1+0,4+1,9		15,40000		
		0,45:2,5+4,7+2,6+1,1		10,90000		
		0,45 šikmé a 90 mm:6,6+2,5+1,2+1,1+0,3		11,70000		
25	281606113R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	23,90000	0,00	0,00
		0,5:2,8+0,6+6,1		9,50000		
		0,55:4,9+2,8		7,70000		
		0,6:4,2+1,2+1,3		6,70000		
26	2816061141	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. do 75, cm	m	29,90000	0,00	0,00
		0,65:3,8+4+0,4+0,2+0,3+0,7+0,6+0,3+1,1		11,40000		
		0,75:1,8+0,7		2,50000		
		0,65 šikmé a 90mm:5,4+1,2		6,60000		
		0,75 šikmé a 90mm:8,4+1		9,40000		
27	2816061142	Beztlaková chem.injektáž zdiva smíšeného, svislá	m2	10,25000	0,00	0,00
		0,6*(1+1)+0,75*(1,2+2*0,8+0,5+0,9+2,2+2,2)+0,65*1,2+0,7*1,1+0,5*(1,2+0,9)		10,25000		
28	2816061143	Tlaková injektáž plošná zdiva smíšeného tl. do 70, cm	m2	25,02000	0,00	0,00
		1,9*5,1+2,1*7,3		25,02000		
29	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie	m	86,00000	0,00	0,00
		13,9+4+10,3+21,6+4,8+31,4		86,00000		
30	2129711101	Opláštění trativodů z geotext. vč. materiálu	m2	84,00000	0,00	0,00
		(18+15+4+5)*(0,6*2+0,4*2)		84,00000		
31	212750010RA0	Trativody z drenážních trubek	m	42,00000	0,00	0,00
		18+15+4+5		42,00000		
32	212511111R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem	m3	7,56000	0,00	0,00
		(18+15+4+5)*0,6*0,3		7,56000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
33	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod izolaci maltou ze suché, maltové směsi porézní tl. do 50 mm	m2	151,95500	0,00	0,00
34	342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	2,86000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
35	583425601R	Kamenivo drcené 8/16	t	30,70000	0,00	0,00
36	573000010RA0	Komunikace obslužná z obalovaného kameniva	m2	34,31200	0,00	0,00
37	581112001RA0	Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm	m2	9,59000	0,00	0,00
38	591110011RA0	Chodník ze žulových kostek	m2	28,70000	0,00	0,00
39	5961000301	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt', dlažba 50 x 50 x 5 cm původní 10% prolam	m2	29,50000	0,00	0,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				0,00
40	602022101R00	Postřík stěn sanační vápenotrasový 5mm	m2	291,46800	0,00	0,00
41	602022122R00	Omítka stěn vyrovnávací sanační vápenotrasová 15, mm	m2	291,46800	0,00	0,00
42	602022121R00	Omítka jádrová sanační vápenotrasová 25 mm	m2	291,46800	0,00	0,00
43	602022151RT4	Štuk na stěnách sanační, vápenotrasový 4 mm	m2	291,46800	0,00	0,00
44	602021152RT1	Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tl., sanační jádrové vápenotrasové omítky	m2	72,86700	0,00	0,00
		291,468		291,46800		
		-0,75		-218,60100		
45	6010211871	Difuzní lišta interiérová, vč. materiálu	m	249,66000	0,00	0,00

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
46	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří, zvýšená pracnost	m	198,40000	0,00	0,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				0,00
47	622322512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	117,03500	0,00	0,00
48	622481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 86*0,15	m2	12,90000 12,90000	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
49	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, Oprava dešťové kanalizace z výkopu	m	12,50000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
50	9419550011	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
51	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm 1,1*2,6	m2	2,86000 2,86000	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
52	978015415R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 5-7, pro lepší napojení nových omítek m.č 001:2,1+(1+2,5) m.č. 002:(2,4+0,6)+(1,2*2,3)+(2,4+0,6) m.č 006:(2,3+0,9+0,8)+1*2+(2,8+1,5) m.č.007:(0,5+1+0,9+0,8)+(0,6+0,5) m.č.008:(2,3+2,6+0,8+0,4)+(2,1+0,8+0,8+0,5)+1,5 m.č.009:2,3 m.č.010:(1,8+1,2+0,5*2)+(0,8+1,8+1,8+0,9+4,8)+(1+1,9)+1,8*2 m.č.012:(4,5+2,6+0,5) m.č.013:(3,5+4,5+1+0,5+0,3*4+0,4*4) m.č.014:4,8+1,9+(3,4+0,8+0,3+0,6+0,4+1,3+0,9) m.č.015:(3,2+0,4*2+1,7+3,1+0,9) m.č.016:(0,5+2,6+0,2*2+3,2+0,8+1,4+1,5)+1*(1,5+3,2+0,5) m.č.017:(0,7*2+2,4+0,5+2,5+2,4+0,8+2,5+2*0,5) m.č.019:(0,3+0,4+0,6*2+2,2)+2,2 m.č.020:4,7+4,3+3,2+(2,6+4,3+0,5*2+0,6*2) m.č.021:(3+6)+5,8 m.č.022:(1,2+0,6+0,9+3,2+0,8+0,4+2,2+2+0,5*2)+(4,3+4,2)+(2,1+0,8+0,6) m.č.023:(0,6*2+1,9+4,2+0,3*2+0,6*2+1,3+2,2+1,3+1,1+1,9+0,3+1,6+0,5)+(3,1+1,9+0,8*2)+(1,8+0,8+0,7) m.č.024:1,2*2 m.č.027:(4,3+3,1)+(3,1+0,6)+3,5 Mezisoučet -0,85	m2	37,44900 5,60000 8,76000 10,30000 4,30000 11,80000 2,30000 20,60000 7,60000 12,30000 14,40000 9,70000 15,60000 13,50000 6,30000 21,30000 14,80000 24,30000 29,20000 2,40000 14,60000 249,66000 -212,21100	0,00	0,00
53	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	291,46800	0,00	0,00
54	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	151,95500	0,00	0,00
55	978041205R00	Odstranění původní EPS izolace 1,5*(4,7+2,4+3,9+1,9+2,3)	m2	22,80000 22,80000	0,00	0,00
56	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 soklík:0,15*(2,1+2,5+2,4+0,6+1,2*2+2,3+2,4+0,6+2,3+0,9+0,8+2+2,8+1,5+1,7+1,1+2,3+2,6+1,2+2,1+1,6+1,5+2,3+1,8+1,5+1+0,8+3,6+0,9+2,9+1,8+4,8+1+1,6+0,7+1,2+2,8+2,2+4,7+4,3+3,2+2,5+4,3) soklík:0,15*(4,3+0,9+1+2,2+2+0,8+1,1+1,9+4,2+2+1+1,3+2,2+2,4+1,9+0,3+1,6+0,3+6,4+2,6+0,7+2,2+7,4+3,7+3,4) obklad:2,6*(3,5+4,5+1+0,5+0,3*4+0,4*4)+1,7*1,3+1,2*(6,5+2,1+2,5)+1,2*2	m2	72,24500 13,66500 8,67000 49,91000	0,00	0,00
57	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % m.č 001:1*2,1+1,2*(1+2,5) m.č. 002:1,1*(2,4+0,6)+1,3*(1,2*2,3)+0,8*(2,4+0,6) m.č 006:2,2*(2,3+0,9+0,8)+2,2*1*2+1,5*(2,8+1,5) m.č.007:2*(0,5+1+0,9+0,8)+1,2*(0,6+0,5)	m2	291,46800 6,30000 9,28800 19,65000 7,72000	0,00	0,00

		m.č.008:1*(2,3+2,6+0,8+0,4)+1,6*(2,1+0,8+0,8+0,5)+0,8*1,5		14,02000		
		m.č.009:1*2,3		2,30000		
		m.č.010:0,8*(1,8+1,2+0,5*2)+1*(0,8+1,8+1,8+0,9+4,8)+1,5*(1+1,9)+1,3*1,8+0,8*2		21,59000		
		m.č.012:2*(4,5+2,6+0,5)		15,20000		
		m.č.013:2,6*(3,5+4,5+1+0,5+0,3*4+0,4*4)		31,98000		
		m.č.014:1,2*4,8+2*1,9+0,5*(3,4+0,8+0,3+0,6+0,4+1,3+0,9)		13,41000		
		m.č.015:0,5*(3,2+0,4*2+1,7+3,1+0,9)		4,85000		
		m.č.016:0,5*(0,5+2,6+0,2*2+3,2+0,8+1,4+1,5)+1*(1,5+3,2+0,5)		10,40000		
		m.č.017:0,5*(0,7*2+2,4+0,5+2,5+2,4+0,8+2,5+2*0,5)		6,75000		
		m.č.019:0,8*(0,3+0,4+0,6*2+2,2)+0,5*2,2		4,38000		
		m.č.020:0,5*4,7+1,2*4,3+1,5*3,2+1*(2,6+4,3+0,5*2+0,6*2)		21,41000		
		m.č.021:1,5*(3+6)+1*5,8		19,30000		
		m.č.022:0,6*(1,2+0,6+0,9+3,2+0,8+0,4+2,2+2+0,5*2)+1,1*(4,3+4,2)+1*(2,1+0,8+0,6)		20,23000		
		m.č.023:1*(0,6*2+1,9+4,2+0,3*2+0,6*2+1,3+2,2+1,3+1,1+1,9+0,3+1,6+0,5)+2*(3,1+1,9+0,8*2)+2,5*(1,8+0,8+0,7)		40,75000		
		m.č.024:0,9*1,2*2		2,16000		
		m.č.027:1,2*(4,3+3,1)+2*(3,1+0,6)+1*3,5		19,78000		
58	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	24,70000	0,00	0,00
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	247,00000	0,00	0,00
		24,7*10		247,00000		
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,70000	0,00	0,00
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	123,50000	0,00	0,00
		24,7*5		123,50000		
62	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	39,28000	0,00	0,00
63	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	24,70000	0,00	0,00
64	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	0,25000	0,00	0,00
65	9711000111	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném/smíšeném	m3	0,45000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
66	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	52,28000	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
67	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	117,03500	0,00	0,00
68	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, utěsnění roviny injektáže	m2	49,93200	0,00	0,00
		249,66*0,2		49,93200		
69	7118231211	Montáž geotextílie svisle, včetně dodávky geotextílie 300g/m2	m2	117,03500	0,00	0,00
70	711210020RAB	Stěrka hydroizolační pružná minerální, ve dvou vrstvách (2,5+1,7)*0,5*31,4+(1+1,5)*0,5*13,9+0,7*4+0,8*10,3+(1,1+1)*0,5*21,6	m2	117,03500	0,00	0,00
				117,03500		
71	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky	m	86,00000	0,00	0,00
		86		86,00000		
72	7118231291	Příplatek za montáž lišty, na nerovný povrch	m	86,00000	0,00	0,00
73	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně	m2	15,50000	0,00	0,00
		9,8+5,7		15,50000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
74	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 150 mm	kus	8,00000	0,00	0,00
75	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm, kolmý odtok	kus	8,00000	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
76	7351171101	Odpojení a připojení otopných těles	kus	10,00000	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
77	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	173,60000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
78	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00

79	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
80	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
81	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
82	005 12-1030.1	Průběžné čištění, komunikací	Soubor	1,00000	0,00	0,00
83	005 12-1030.1	Pořizování, fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	0,00	0,00
84	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	005 12-2010.R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	005 21-1010.R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
87	553424685R	Přechodová výkopová lávka	kus	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	
---------------	--	--	--	--	-------------	--

Poznámky uchazeče k zadání