

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE


POPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ PLYNOVÝCH KOTLŮ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ KOTELNY, VČ. ODKOUŘENÍ VIZ ČÁST PD D.1.2 VYTÁPĚNÍ, ZTI;
- DEMONTÁŽ SVÍTIDEL, VČ. KABELÁŽE VIZ ČÁST D.1.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA;
- DEMONTÁŽ KONCOVÉHO PRVKU EPS - HLÁSIČE, VČ. KABELÁŽE;
- VYBOURÁNÍ ŠIKMÉ SDK. STĚNY A SDK. PODHLEDU;
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, VČ. POTRUBÍ;
- DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PLYNOVÉHO KOTLE NA CHODBĚ;
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA ÚROVEŇ ŽB STROPNÍ DESKY
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA - KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ, BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 mm;

POZNÁMKY

- NEZAKÓTOVANÉ KONSTRUKCE MIMO KOTELNU JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE;
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, ALE I OSTATNÍ DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE;
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE, VIZ VYHLÁŠKA Č. 591 Sb., PŘÍLOHA Č. 3, KAPITOLA XII.

SCHÉMA OBJEKTU



Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

 28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz	Investor	Domov Na zámku, příspěv. org. Kyjovice č.p. 1, 747 68	Autor		
	Místo stavby	Kyjovice č.p. 1, k. ú. Kyjovice ve Slezsku	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
Stavba REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY NA BUDOVĚ Č.P. 1, KYJOVICE	Zodp. projektant	Ing. Vladimíra Pokorná	Vypracoval	Ing. Marek Wania	
	Datum	listopad 2023			2 x A4
	Stupeň	DSP, DPS			
	Č. zakázky	23 / 080			
	Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
Název ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	Měřítko 1:50	Výkres č. D.1.1 - 03	Revize		