

KRYCÍ LIST VÝKAZ - VÝMĚR					
Název stavby:	Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Střední školy na ulici Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá				
Objekt:	Střední škola na ulici Kapitána Jasioka p.o., Havířov-Prostřední Suchá Kapitána Jasioka 635/50,735 64 Havířov-Prostřední Suchá				
Zadavatel:	Střední škola na ulici Kapitána Jasioka p.o., Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 635/50,735 64 Havířov-Prostřední Suchá	IČO: 13644271 DIČ:			
Projektant:	TINT s.r.o. Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek	IČO: 63323966 IČO: CZ63323966			
Část:	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Stupeň:	DPS	č.zakázky	OP-25-440		
Datim:	7/2025				
Rozpočtové náklady v Kč bez DPH					
	Položka	cena materiál	cena montáž		
1	Strukturovaná kabeláž	0,00	0,00		
2	Kabelové trasy	0,00	0,00		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
	Celkem	0,00	0,00		
		Celkové náklady materiál, montáž		0,00	
		Měření, dokumentace skutečného stavu		0,00	
		Vedlejší a přepravní náklady		0,00	
		CELKEM BEZ DPH		0,00	
		DPH	12%		0,00
		DPH	21%	0,00	0,00
		DPH	21% § 92a		0,00
		Cena celkem včetně DPH		0,00	

Popis	MJ	Množství	Cena materiálu		Cena montáže	
			MJ	Za jednotku	Celkem	Za jednotku
Strukturovaná kabeláž kategorie 6A STP, s testovanou šířkou pásma 650 MHz, LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1, Component Level certifikace.						
Kabel CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1	m	12000	0,00	0,00	0,00	0,00
Patch panel modulární, neosazený, pro 24 x keystone	ks	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Keystone STP Cat6A	ks	684	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásuvka modulární pro 1xRJ45, komplet - na omítku	ks	56	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásuvka modulární pro 2xRJ45, komplet - na omítku	ks	138	0,00	0,00	0,00	0,00
Krabice, box na omítku pro zásuvky	ks	194	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat6 STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 0,5m	ks	165	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat6 STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	165	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat6 STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný instalační materiál, přichytky, stahovací pásky, vruty	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukončení datového vývodu Cat6A zásuvka	ks	332	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukončení datového vývodu Cat6A příprava pro IP kameru	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukončení datového vývodu Cat6A rozvaděč	ks	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Certifikační měření metalické kabeláže Cat6A včetně protokolu	ks	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Popis, kabelová kniha, protokol	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Oživení a konfigurace	hod	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Proškolení obsluhy a zodpovědných osob	hod	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Datový rozvaděč DR 1.2						
19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000,2x perforované dveře, ventilační jednotka s termostatem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Podstavec 800x1000 s filtrem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Police s preforací 1U/500mm, max.nosnost 80kg	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Police s perforací 1U/500mm, max.nosnost 150kg	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
19" rozvodný panel 8x230V-3m přepětová ochrana	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00
19' vyvazovací panel 1U plastová lišta	ks	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Datový rozvaděč DR 2						
19' rozvaděč nástěnný 21U/600x600,perforované dveře,	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Perforované dveře pro rozvaděč 21U	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Police s preforací 1U/500mm, max.nosnost 80kg	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
19" rozvodný panel 8x230V-3m přepětová ochrana	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00
19' vyvazovací panel 1U plastová lišta	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Datový rozvaděč DR 3						
19' rozvaděč nástěnný 18U/600x600, perforované dveře,	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Perforované dveře pro rozvaděč 18U	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Police s preforací 1U/500mm, max.nosnost 80kg	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
19" rozvodný panel 8x230V-3m přepětová ochrana	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
19' vyvazovací panel 1U plastová lišta	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Optika						
Kabel univerzální optický A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125 OS2, B2CA, s1a, d1, a1, průměr 9mm	m	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Optická vana kompelt osazená pro 12 x SC adaptér 19" 1U	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Optická kazeta pro 1 x 24 svarů s víkem a držáky svarů	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana svaru 40 mm	ks	72	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojka LC singlemode duplex	ks	36	0,00	0,00	0,00	0,00
Pigtail singlemode, 9/125, LC, 1m	ks	72	0,00	0,00	0,00	0,00
Patch kabel LC Duplex 09/125 OS1 2m	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00
Příprava optických kabelů pro svařování	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Svár optického vlákna	ks	72	0,00	0,00	0,00	0,00
Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu	ks	36	0,00	0,00	0,00	0,00
Silnoproud						
Dvojzásuvka 230V s přepětovou ochranou 3.stupně, instalace na povrch	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Proudový chránič s jističem Eaton PFL7-16/1N/C/003 16A	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabel 1-CXKE-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1	m	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabel CYA 16mm2	m	65	0,00	0,00	0,00	0,00
Práce na rozvaděči NN	hod	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrorevize systému	hod	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH				0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH				0,00		
				0,00		

Popis	MJ	Množství	Cena materiálu		Cena montáže	
Kabelové trasy			Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
Drátěný ocelový rošt 250x100 mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, závitové tyče, hmoždinky, vruty apod.)	m	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Lišta hranatá 60x40_HD včetně příslušenství a krytů	m	935	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0	m	85	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný instalační materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Průrazy zdí, příčkou vč. začištění	ks	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Průrazy stropem - podlahou - beton, vč. začištění	ks	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Požární ucpávky vč. začištění	m2	0,9	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní						
Demontáže stávajících slp rozvodů	hod	96	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní stavební přípomocce, zednické práce, zapravení prostupů	hod	32	0,00	0,00	0,00	0,00
Úklidové práce	hod	32	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz suti na skládku	km	45	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za uložení suti směsné stavební a demoliční odpady	t	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH				0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH				0,00		
Celková cena za instalace bez DPH				0,00		