Příloha č. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky	Zpracování kompletní projektové dokumentace datových a slaboproudých rozvodů a výkon dozoru projektanta
Číslo veřejné zakázky	03/2026
Druh veřejné zakázky	zakázka malého rozsahu na služby

Předmět veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace datových a slaboproudých rozvodů v objektu Domova Příbor dle požadavků zadavatele.

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a návrhu kabelových tras pro datovou kabeláž zajišťující internetové připojení a provoz zabezpečené sítě WiFi. Projektová dokumentace bude zahrnovat vedení 25 kabelů kategorie CAT6 ke všem přístupovým bodům WiFi. Jejich umístění je upřesněno ve zprávě o měření signálu WiFi. Provedení podle platných norem – LSZH (Low Smoke Zero Halogen), tedy bezhalogenové, s nízkou kouřivostí a bez toxických zplodin při hoření.

Součástí plnění bude dále návrh přívodu elektrické energie k hlavnímu vstupu do objektu pro instalaci čipového přístupového systému a zvonku za účelem omezení neoprávněného vstupu cizích osob, návrh rozvodu kabeláže do místnosti údržby a skladu v 1. podzemním podlaží a návrh přívodu elektrické energie k samozavíračům požárních dveří v chráněné únikové cestě. Řešení samozavíračů musí zajistit automatické uzavření požárních dveří v případě výpadku elektrického proudu. Součástí PD bude natažení ethernet kabelu i ke stávajícím kamerám.

Přílohou výzvy jsou půdorysy dotčených podlaží objektu s orientačním vyznačením serverovny, Wi-Fi přístupových bodů, hlavního vstupu, místností v 1. podzemním podlaží a požárních dveří. Přesné vedení kabelových tras bude navrženo zpracovatelem projektové dokumentace na základě místního šetření a po odsouhlasení zadavatelem.

DOMOV PŘÍBOR
Domov Příbor,
příspěvková organizace
Masarykova 542
742 58 Příbor

IČO: 48804878
DS: 75zki5c

Banka:
UniCredit Bank
č.ú.: 1387877636/2700

www.domovpribor.cz
demlova@domovpribor.cz
domovpribor
domovpribor.cz

V příloze č.6 *Návrh a optimalizace pokrytí objektu Wi-Fi sítí* jsou zpracovány podrobné výsledky onsite měření a následná optimalizace návrhu bezdrátové sítě v Domově Příbor.

Legenda místností:

1. PP – místnost č. 0.18 serverovna, pracoviště údržby



D.1.1.b)12 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV.pd

1. NP – místnost č. 1.17 umístění EPS, evakuačního rozhlasu, kamery

dveře v CHÚC protipožární dveře na oddělení A a provozního zázemí



D.1.1.b)13 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.pd

2. NP – dveře v CHÚC protipožární dveře na oddělení B1 a B2



D.1.1.b)14 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV.pd

3. NP – dveře v CHÚC protipožární dveře na oddělení C1 a C2



D.1.1.b)15 PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV.pd

Termín místního šetření je stanoven na 1. 12. 2026 v době od 9:00 hodin.